

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายทางถนนสายครุฑหิน (ช่วงที่1 กม. 0+000 - กม. 0+970) หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 970.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,880.00 ตร.ม. "ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

เจ้าของโครงการ : อบต.แม่หวาด
ประมาณการเมื่อวันที่ : 9 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	4,850.00	1.76	8,536.00	1.3822	2.43	11,798.46
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	480.00	189.56	90,988.80	1.3822	262.01	125,764.72
*	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	194.00	948.98	184,102.12	1.3822	1,311.68	254,465.95
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม	ตร.ม.	3,880.00	429.80	1,667,624.00	1.3822	594.07	2,304,989.89
10	Expansion Joint	ม.	76.00	196.59	14,940.84	1.3822	271.73	20,651.23
11	Contraction Joint	ม.	308.00	141.46	43,569.68	1.3822	195.53	60,222.01
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	194.00	207.40	40,235.60	1.3822	286.67	55,613.65
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
				2,049,997.04	รวม		2,833,505.91	
				ปรับยอด			2,833,500.00	
							2,833,500.00	
							2,833,500.00	

ตัวอักษร (-สองล้านแปดแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-)

ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

=	2,833,500.00
=	1.3822

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง