

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายทางถนนสายขอบสระ (ช่วงที่ 2 กม. 0+115 - กม. 0+275) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่หวาด อำเภอฮาด จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

เจ้าของโครงการ : อบต.แม่หวาด

ประมาณการเมื่อวันที่ : 9 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับแก้แต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	640.00	1.76	1,126.40	1.3822	2.43	1,556.91
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	96.00	189.56	18,197.76	1.3822	262.01	25,152.94
*	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	1,091.62	26,198.88	1.3822	1,508.84	36,212.09
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม	ตร.ม.	480.00	445.78	213,974.40	1.3822	616.16	295,755.42
10	Expansion Joint	ม.	9.00	199.88	1,798.92	1.3822	276.27	2,486.47
11	Contraction Joint	ม.	36.00	144.35	5,196.60	1.3822	199.52	7,182.74
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	32.00	207.40	6,636.80	1.3822	286.67	9,173.38
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					273,129.76	รวม		377,519.95
ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ปรียบยอด							377,500.00	
							377,500.00	
							377,500.00	

377,519.95
377,500.00
377,500.00
377,500.00

ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	3,775,000.00
=	1.3822