

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายทางถนนสายปะตั้งนอก (ช่วงที่ กม. 1+000 - กม. 1+165) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หวาด อำเภอฮาด จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 165.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

เจ้าของโครงการ : อบต.แม่หวาด

ประมาณการเมื่อวันที่ : 10 มกราคม 2561 16/05/61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	660.00	1.78	1,174.80	1.3822	2.46	1,623.81
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	60.00	191.16	11,469.60	1.3822	264.22	15,853.28
*	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.75	1,101.21	27,254.95	1.3822	1,522.09	37,671.79
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15	ตร.ม.	495.00	470.65	232,971.75	1.3822	650.53	322,013.55
10	Expansion Joint	ม.	9.00	200.92	1,808.28	1.3822	277.71	2,499.40
11	Contraction Joint	ม.	39.00	145.41	5,670.99	1.3822	200.99	7,838.44
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	33.00	209.08	6,899.64	1.3822	288.99	9,536.68
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
					287,250.01	รวม		397,036.95

ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ปรับยอด

ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	397,000.00
=	1.3822

397,036.95
397,000.00
397,000.00
397,000.00