

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายทางถนนสายก้อแอ (ช่วงที่ กม.) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หวาด อำเภอธำวดี จังหวัดยะลา
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 120.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. ในเส้นทางข้างละ 0.50 ม.
 เจ้าของโครงการ : อบต.แม่หวาด
 ประมาณการเมื่อวันที่ : 16/05/61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	600.00	1.78	1,068.00	1.3822	2.46	1,476.19
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	96.00	244.83	23,503.68	1.3822	338.40	32,486.79
*	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	1,065.78	25,578.72	1.3822	1,473.12	35,354.91
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15	ตร.ม.	480.00	452.78	217,334.40	1.3822	625.83	300,399.61
10	Expansion Joint	ม.	8.00	197.72	1,581.76	1.3822	273.29	2,186.31
11	Contraction Joint	ม.	36.00	142.60	5,133.60	1.3822	197.10	7,095.66
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	24.00	262.75	6,306.00	1.3822	363.17	8,716.15
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
				รวม	280,506.16			387,715.62

ตัวอักษร (-)สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ปรับยอด

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 = 387,700.00
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 = 1.3822

387,715.62
387,700.00
387,700.00
387,700.00