

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ารก่อสร้าง ถนนคสล. สายทางถนนสายจารุณิมน (บริเวณบ้านนายเทือง ช่วงที่ กม. 1+600 - กม. 1+750) หมู่ที่ 12 ตำบลแม่หวาด อำเภอธวัชบุรี จังหวัด
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 150.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

เจ้าของโครงการ : อบต.แม่หวาด

ประมาณการเมื่อวันที่ : 16 พฤษภาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแถมคันทางเดิม	ตร.ม.	750.00	1.78	1,335.00	1.3822	2.46	1,845.24
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	120.00	213.52	25,622.40	1.3822	295.13	35,415.28
*	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	1,125.24	33,757.20	1.3822	1,555.31	46,659.20
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15	ตร.ม.	600.00	473.59	284,154.00	1.3822	654.60	392,757.66
10	Expansion Joint	ม.	8.00	197.90	1,583.20	1.3822	273.54	2,188.30
11	Contraction Joint	ม.	48.00	142.78	6,853.44	1.3822	197.35	9,472.82
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	30.00	231.44	6,943.20	1.3822	319.90	9,596.89
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
				360,248.44	รวม		497,935.39	

ตัวอักษร (-) สิ้นสมกันเมื่อมีเงินเสียคืน

ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	497,900.00
=	1.3822

497,935.39
497,900.00
497,900.00
497,900.00